

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СТАРООСКОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ



ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ СТАРООСКОЛЬСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«03» июня 2013 г.

№ 2076

г. Старый Оскол

О внесении изменений в постановление главы администрации Старооскольского городского округа от 29 апреля 2013 года № 1632

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 года № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», Положением об оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период. СО 153-34.08.105-2004, утвержденным Министерством промышленности и энергетики РФ от 25 августа 2004 года, на основании Устава Старооскольского городского округа Белгородской области

п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление главы администрации Старооскольского городского округа от 29 апреля 2013 года № 1632 «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Старооскольского городского округа к работе в осенне-зимних условиях 2013-2014 годов» следующее изменение:

1.1. Организационно-технические мероприятия по подготовке объектов теплоэнергетического, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Старооскольского городского округа к устойчивой работе в осенне-зимний период 2013-2014 г.г. изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству А.В. Писаренко и начальника департамента безопасности администрации городского округа – секретаря Совета безопасности А.Г. Науменко.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. главы администрации
Старооскольского городского округа

А.В. Гнедых

УТВЕРЖДЕНЫ:

постановлением главы администрации
Старооскольского городского округа
от « 03 » июня 2013г. № 2076

**Организационно-технические мероприятия
по подготовке объектов теплоэнергетического, жилищно-коммунального
хозяйства и социальной сферы Старооскольского городского округа к
устойчивой работе в осенне-зимний период 2013-2014 г.г.**

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость тыс. руб.	Срок выполнения
1	2	3	4	5	6
ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД					
Управляющие организации					
1	Промывка и опрессовка системы теплоснабжения	дом	674	756,0	21.09.2013
2	Ремонт инженерного оборудования с ревизией и заменой запорной арматуры	дом	711	5751,0	21.09.2013
3	Ревизия печей и дымоходов	дом	50	85,0	21.09.2013
4	Остекление	м2	1107	433,0	15.10.2013
5	Ремонт межпанельных швов	м.п.	24673	4956,0	15.10.2013
6	Ремонт входных дверей	шт.	454	393,0	15.10.2013
7	Дезообработка подвалов	дом	670	642,0	31.08.2013
8	Замена дверей	шт.	123	1032,0	15.10.2013
9	Ремонт отмостки	м2	1545	418,0	
10	Ремонт оконных блоков	шт	232	254,0	15.10.2013
11	Ремонт подъездов	шт.	204	22856,0	01.10.2013
12	Ремонт электрического оборудования	дом	371	1652,0	01.10.2013
13	Заготовка песчано-соляной смеси	м3	614	226,0	01.10.2013
14	Ремонт кровли	м2	15648	8376,0	01.10.2013
15	Ремонт балконных козырьков и козырьков над входами в подъезд	м2	1288	1244,0	01.10.2013
16	Ремонт цоколя	м2	904	159,0	01.10.2013
17	Ремонт мусорокамер	шт.	127	260,0	01.10.2013
18	Обеспечение наличия аварийного запаса материалов, запчастей и оборудования			1228,0	
	Итого по УК			50721,0	
ТСЖ, ЖСК, ЖК					
1	Промывка и опрессовка инженерных сетей	дом	185	532,0	21.09.2013
2	Ремонт инженерных сетей	дом	185	1591,0	21.09.2013
3	Остекление	м2	511	221,0	01.10.2013
4	Ремонт межпанельных швов	м/п	5936	1412,0	01.10.2013
5	Ремонт отмостки	м2	996	229,0	01.10.2013
6	Ремонт кровли	м2	3725	2064,0	01.10.2013

7	Ремонт цоколя	м2	1048	492,0	01.10.2013
8	Ремонт подъездов	шт.	38	2669,0	01.12.2013
9	Дератизация подвалов	дом	140	187,0	31.08.2013
10	Заготовка песчано-соляной смеси	м3	155	130,0	01.10.2013
11	Ремонт входных дверей	шт.	253	127,0	01.10.2013
12	Ремонт электрического оборудования	дом	110	426,0	15.10.2013
13	Ремонт оконных блоков	шт	74	124,0	01.10.2013
14	Ремонт мусорокамер	шт.	127	260,0	01.10.2013
15	Замена входных дверей	шт.	25	188,0	01.10.2013
16	Ремонт балконных козырьков и козырьков над входами в подъезд	м2	343	341,0	01.10.2013
17	Обеспечение наличия аварийного запаса материалов, запчастей и оборудования			510,0	
	Итого по ТСЖ, ЖСК, ЖК			11503,0	
	Всего по жилищному фонду			62224,0	
ОАО «Белгородоблгаз» «Северное Объединение по ЭГХ»					
1	Перекладка надземных газопроводов по сёлам и улицам города	км	0,113	63,3	май-октябрь 2013
2	Перекладка подземных газопроводов (ПЭ) по сёлам и улицам города	км	0,07	65,2	май-октябрь 2013
3	Ремонт (замена) кранов, коверов, контрольных трубок, опор, гильз	шт.	69	74,8	май-октябрь 2013
4	Обследование подземных газопроводов приборным методом	км	194	158,8	май-октябрь 2013
5	Устранить места повреждения изоляции на подземных газопроводах	повр.	по результату обследования		май-октябрь 2013
6	Покраска надземных газопроводов	км	40,05	312,1	май-октябрь 2013
7	Проверка состояния привязочных знаков, пикетных столбиков, ремонт и восстановление	%	100		май-октябрь 2013
8	Текущий ремонт ГРП, ШРП, ГРУ (согласно графиков)	шт.	570	2548,8	май-сентябрь 2013
9	Выполнить ремонт освещения, отопления ГРП и доукомплектовать их средствами пожаротушения	шт	6	12,4	май-октябрь 2013
10	Выполнить замену ШРП по плану реконструкций	шт.	1	600,0	май-сентябрь 2013
11	Выполнить ремонт контуров защитного заземления грозозащиты ГРП	шт	по результату		май-октябрь 2013

			проверки		
12	Проверка и ремонт контуров защитного заземления, грозозащиты ГРП	шт.	34	113,5	май-октябрь 2013
13	Техническое обслуживание общедолевого ВДГО в многоквартирном жилом фонде	дом	220	336,9	май-октябрь 2013
14	Капитальный ремонт ЭЗУ	шт.	11	1430,0	май-октябрь 2013
15	Восстановить шунтирующие перемычки на ШРП	шт.	5	2,5	май-сентябрь 2013
16	Выполнить замену электросчетчиков на катодных станциях	шт.	11	8,58	май-октябрь 2013
17	Установить электроизолирующие соединения на газопроводах	шт	19	25,6	май-октябрь 2013
18	Проверка состояния защищенности подземных газопроводов	км	1213,6	1213,6	май-октябрь 2013
	Итого по СО ЭГХ			6966,08	
СОДЕРЖАНИЕ АВТОДОРОГ					
ТРОТУАРОВ И Т.Д.					
МУП «СГМПО КХ»					
1	Заготовка песчано-соляной смеси	тыс. м3	13,2	6200,0	октябрь 2013
2	Очистка ливневых колодцев	шт.	455	104,2	сентябрь 2013
3	Ремонт специализированной техники	ед.	49	841,7	октябрь 2013
4	Приобретение зимней спецодежды	к-т	210	493,5	октябрь 2013
5	Плановый ремонт и ревизия системы отопления во всех цехах и подразделениях	сист.	3	18,2	сентябрь 2013
6	Подготовка мостовых сооружений	шт.	18	302,5	сентябрь 2013
7	Подготовка надземных и подземных пешеходных переходов	шт.	2	265,4	сентябрь 2013
	Итого по МУП СГМПО КХ			8225,5	
ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ					
МУП «ВОДОКАНАЛ»					
1	Подготовка водозаборов	тыс. м ³ /сут.	115,2	2318,92	сентябрь 2013
2	Подготовка водопроводных сетей (ремонт колодцев, колонок водозаборных, замена задвижек, пожарных гидрантов)	км	1101,8		сентябрь 2013
3	Замена ветхих водопроводных сетей	км	0,395	3951,41	сентябрь 2013

4	Подготовка насосных станций 3-го подъема	шт.	7	241,66	сентябрь 2013
5	Подготовка канализационных сетей (промывка, прочистка сетей)	км	295,4		сентябрь 2013
6	Подготовка очистных сооружений	тыс. м ³ /сут	101,7	2600,0	сентябрь 2013
7	Подготовка КНС	шт.	31		сентябрь 2013
Итого по МУП «Водоканал»				9111,9	
СОЭС филиала ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»					
1	Ремонт электрических сетей	км	143,69	3362,3	октябрь 2013
2	Ремонт трансформаторных подстанций	шт.	50	3438,8	октябрь 2013
3	Реконструкция ветхих электрических сетей	км	41,36	69612,4	октябрь 2013
Итого по ОАО «Белгородэнерго»				76413,5	
ОАО «ТЕПЛОЭНЕРГО»					
Тепловые сети					
1	Испытание на прочность и плотность магистральных тепловых сетей давлением 20 кг/см ²	км	49,296		май- июль 2013
2	Испытание на прочность и плотность внутриквартальных тепловых сетей после окончания отопительного сезона и перед началом нового	км	224,36		апрель-май 2013
3	Ликвидация порывов на тепловых сетях после испытаний, на прочность и плотность	м в 2-х труб.	по факту	2000,0	май-октябрь 2013
Итого по тепловым сетям				2000,0	
Капитальный ремонт тепловых сетей					
1	Капремонт т/с в подвале ж.д. № 9 м-н Весенний ø 89 мм	м в 2-х труб.	48	45,0	февраль-март 2013
2	Капремонт т/с м-н Студенческий, ТК-23-ТК-24 ø 89 мм	м в 2-х труб.	124	161,0	июль - август 2013
3	Капремонт т/с-3-ТК-4 м-н Парковый ø 159-89мм	м в 2-х труб.	30	72,0	июнь - июль 2013
4	Капремонт т/с ТК-4 ж.д. № 35 (подвал) пр-т Комсомольский ø 133 мм	м в 2-х труб.	92	100,0	июль-август 2013
5	Капремонт т/с в проходном канале к ж.д. № 15,16,17 м-н Восточный ø 89-57 мм	м в 2-х труб.	60	54,0	февраль-март 2013
6	Капремонт т/с УТ (гаражи) на ул. Мичурина ø 159 мм	м в 2-х труб.	70	100,0	июнь-июль 2013
Итого по замене ветхих тепловых сетей				532,0	

Котельные					
1	Техосвидетельствование, диагностирование котлов, паропровода мазутного резервуара	шт.	5	390,0	май-октябрь 2013
2	Экспертиза промбезопасности дымовых труб	шт.	18	450,0	май-октябрь 2013
3	Экспертиза промбезопасности и техосвидетельствование зданий	шт.	5	105,0	май-июль 2013
4	Перебуривание и тампонаж водозаборной скважины № 1 КЮЗР, в том числе проектирование	шт.	1	1800,0	сентябрь 2013
5	Капитальный ремонт вспомогательного оборудования	шт.	8	460,0	май-сентябрь 2013
	Итого по центральным котельным			3205,0	
	Всего по ОАО «Теплоэнерго»			5737,0	
	Всего			168677,98	